

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก เริ่มจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายมนตรี มุลพรหมสอน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร โดยการถมดินเพื่อยกระดับถนนและลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๑๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๒	โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก บริเวณที่ดินนายเชิมนไม้ ไร่รามฤกษ์ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ดี กรูบ่อด้วยท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BSM Ø ๔” พร้อมติดตั้งชุดปั้มน้ำบาดาล (submersible pump) ขนาด ๕ แรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสายเมนต์เดินสายไฟ รายละเอียดตามที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๔๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างรั้วลวดเหล็กสำเร็จรูปชุบกำลวไนซ์ (WAVE TYPE) จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ โดยการเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งรั้วลวดเหล็กสำเร็จรูปชุบกำลวไนซ์ (WAVE TYPE) จุดที่ ๑ ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๕๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๐๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.คอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจากบริเวณบ้านนางเบ็ญจมาศ ลี้มบริบูรณ์ เชื่อมต่อบ่อพักเดิมที่ดินนายเกียรติศักดิ์ ลี้มบริบูรณ์ โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบอ้างอิงแบบกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ (รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน)	๒๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๕	โครงการก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจากบริเวณบ้านนายโกมิน จันชู ถึงบริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ พุกสีดา โดยการติดตั้งเสาเข็มรูปตัวไอตัวเชื่อมและเข็มรั้งตัวเชื่อม ระยะทางยาวรวม ๑๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นสำเร็จ ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.คอนรวก กำหนด	๔๑๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๖	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณบ้านนายเกษม ทองชัย เชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณที่ดินนางสาวสุณา พิมพ์พา โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพักคสล.สำเร็จรูปรวมต่อบ่อกบ่อ พร้อมฝापิด จำนวน ๔ ชุด พร้อมยานวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คอนรวก กำหนด	๗๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางถึงบริเวณที่ดินนายสุนทร แก้วมหา โดยมีวจรจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๔,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ดอนรวก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบอ้างอิงแบบกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ (รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน)	๔๙๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๙	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จุดที่ ๑ จากบริเวณ บ้านนายใหญ่ พุทธะอ้ง ถึง บริเวณบ้านนายสานนท์ แสนนรินทร์ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๖ ชุด จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายสุนทร แก้วมหา (เชื่อมต่อบ่อพัก จุดที่ ๑) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๔ ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๓๒๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจากบริเวณบ้านนางพัน แพทย์ประสิทธิ์เชื่อมต่อบ่อพักเดิม บริเวณที่ดิน (เดิม) นางสำรวย ผุ่ยรอด โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๐๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มจาก บริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับ (บริเวณบ้านนางมะลิ จันชู) ถึงสะพาน คสล. เชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร ผิวจราจร AC หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๑.๐๐ เมตร ผิวจราจร AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๖๑๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๒	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายวุฒิชัย วงษ์แสงจันทร์ เชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณบ้านนางมะลิ จันชู โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๒ ท่อน พร้อมติดตั้ง บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อบ่อพัก พร้อมฝาปิด จำนวน ๖ ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๑๘๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๓	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนางทองอยู่ อ่อนระหงส์ ถึงคลองไส้ไก่ บริเวณบ้านนางจู้ รื่นนุสาร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากสี่เหลี่ยม ราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๗ ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๑๙๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม บริเวณสระใหญ่ โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณบ้านนายเจษฎา มีแสงจันทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลงหินคลุก ปรับตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจร AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๖	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากบริเวณที่บ้านนายทองหล่อ วันดี ถึงเชื่อมต่อบ่อพักเดิม หน้าโรงทำหมู โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๘ ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๔๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๗	โครงการก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากปากท่อระบายน้ำบ้านนางสมศรี นิลพุ่ม ถึงบริเวณที่ดินนางประนอม นาสมบูรณ์ โดยการติดตั้งเสาเข็มรูปตัวไอตัวเชื่อมและเข็มรั้งตัวเชื่อม ระยะทางยาวรวม ๕๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นสำเร็จ ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๔๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมศรี นิลพุ่ม ถึงบริเวณบ้านนายเสมียน ปัตติมากร โดยการติดตั้งเสาเข็มรูปตัวไอตัวเชื่อมและเข็มรั้งตัวเชื่อม ระยะทางยาวรวม ๔๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นสำเร็จ ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๒๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๙	โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากเชื่อมต่อบริเวณท่อประปาเดิมถึงบริเวณที่ดินนางสาวสรุชา เทศแยม โดยการต่อท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒๓.๒๕ เส้น หรือระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปา และต่อเชื่อมท่อประปาเดิม และติดตั้งประตูปิด - เปิดส่งน้ำ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๑๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนางสาวล้นทม กันหา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ผิวจราจร AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๒๒๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๑	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากบริเวณที่บ้านนางยุพิน เบี้ยวทุ่งน้อย ถึงคลองสายท่าเรือ - บางพระ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๘ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปรวมต่อปากบ่อ พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมยานวรอยต่อท่อปรับดินถมแนวหลังท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๓๗๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยงาน อบต.ดอนรวก

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๒	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง โดยขนาดกว้างของอาคาร ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีอาคาร เดินสายไฟติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED จำนวน ๘ ชุด พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบนอกอาคาร รายละเอียดตามที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๓๘๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายเอนก อ่อนสดี ถึงบริเวณที่ดินนายภูซง แดงจั่น ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนรวก กำหนด	๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....  


(นายวชากร บุญวงศ์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก